

Prospetto Preventivo Montaggio

<i>Monosplit a parete fino a 3,5kw linea fino a 5 mt tubo di rame 1/4 + 3/8 + cavo 4x1,5</i>	€ 280,00
<i>Monosplit a parete fino a 4,2kw linea fino a 5 mt tubo di rame 1/4 + 1/2 + cavo 4x1,5</i>	€ 350,00
<i>Monosplit a parete fino a 7 kw linea fino a 5 mt tubo di rame 1/4 + 5/8 + cavo 4x1,5</i>	€ 420,00
<i>Climatizzatore Dual Split</i>	€ 400,00
<i>Climatizzatore Trial split</i>	€ 600,00
<i>Climatizzatore Quadri Split</i>	€ 800,00
<i>Climatizzatore Penta Split</i>	€ 1000,00
<i>Installazione su predisposizioni per unità</i>	€ 120,00
<i>Linea elettrica tra unità interna e unità esterna x</i>	€ 60,00
<i>Linea da 6 mt in poi, prezzo al metro sotto traccia o canale in plastica</i>	€ 28,00
<i>Linea da 6 mt in poi, prezzo al metro in canale in rame</i>	€ 35,00
<i>Linea elettrica alimentazione unità esterna / quadro + magneto termico</i>	€ 120,00
<i>Staffe di supporto unità esterna</i>	€ 40,00
<i>Basi di supporto unità esterna</i>	€ 20,00
<i>Foro passante in cemento armato o pietra</i>	€ 75,00
<i>Lavaggio tubazione per sostituzione vecchio gas R22 con nuovo gas R410 con liquido apposito</i>	€ 60,00
<i>Ponteggio oltre 3 mt. H fino a metri 7</i>	€ 250,00

Cosa comprende l'installazione base

- Fornitura di tubazione di rame idonea, canalina inclusa di raccorderia varia.
- Foro passante su muratura in laterizio o mattone fino a spessore 400 mm.
- Tubazione di scarico condensa e collegamento elettrico ad una presa esistente che deve essere idonea all'assorbimento del motore da installare nei paraggi del motore esterno.
- Vuoto linee con pompa di aspirazione e controllo della tenuta dell'impianto.
- Manodopera specializzata.